



Ministerio de Transporte
Dirección Nacional de Vialidad

BUENOS AIRES, 1 - 8 MAY 2017

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/2016 – OBRA: ADECUACIÓN DE TRAVESIA URBANA, CONSTRUCCIÓN DE COLECTORAS Y DISTRIBUIDORES A NIVEL. RUTA NACIONAL N° 95 – TRAMO: TRAVESIA URBANA RUTA NACIONAL N° 95, ROQUE SÁENZ PEÑA – SECCIÓN: CALLE N° 251 (KM. 1.109,44) – CALLE N°351 (KM. 1.115,69) – PROVINCIA DEL CHACO.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A las Empresas interesadas en la Licitación de la obra enunciada más arriba, se les comunica que se procede a realizar las siguientes modificaciones al Pliego:

1. Se anula la "Composición de Obra" obrante a fojas 172, y se reemplaza por la que se adjunta a la presente.
2. Se anula y reemplaza el Formulario de Presupuesto de Oferta de la Sección 2, y el respectivo archivo digital del mismo (disponible en la página web de la D.N.V. www.vialidad.gov.ar → "Licitaciones" → "Obras" → "Licitaciones en Curso" → "Licitación Pública Nacional N° 45/2017 – Ruta Nacional N° 95"), por el que se adjunta a la presente Adenda.
3. Se anula y se reemplaza el Artículo 8° de la Sección 3B – Condiciones Particulares de Contrato, por el de igual número que a continuación se transcribe:

Artículo 8°.- El Plazo de Garantía es de DOCE (12) MESES.

CONSULTAS EFECTUADAS POR LAS EMPRESAS INTERESADAS Y CONTESTACIONES.

PREGUNTA 1:

Que trabajos se deben prever en la iluminación existente sobre la calzada principal, como ser la reposición de materiales (artefactos, columnas, cableado, etc) que no se encuentren en buen estado de funcionamiento?

RESPUESTA 1:


Dra. Brenda V. Fernández
Subgerente de Pliegos y Licitaciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD



*Ministerio de Transporte
Dirección Nacional de Vialidad*

En los sectores sobre la calzada principal donde se dejen las columnas de iluminación existentes se deberá prever la revisión de su instalación y reponer los elementos faltantes, dejando el sistema en perfecto estado de funcionamiento (reemplazando artefactos, columnas, cableados o protecciones dañadas o en mal estado).

PREGUNTA 2:

Consultamos si el Rango definido por la DNV, en la Sección 2, debe coincidir con los análisis de precios de la oferta, o es solo indicativo para la aplicación de la redeterminación de precios, ya que esa estructura definida está lejos de los valores que surgen del estudio de la oferta. (fs. 172).

RESPUESTA 2:

Remítase al punto 1 de las "Modificaciones al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares" de la presente Adenda.

PREGUNTA 3:

Quisiéramos saber si teniendo capacidad en el registro nacional de constructores de obra pública podríamos participar en esta licitación 45/2017.

RESPUESTA 3:

La capacidad en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública es sólo uno de los requisitos para participar en la presente licitación.

PREGUNTA 4:

Buen día, mi observación consiste: Items 19 y 20 no se corresponde unidad de medida y cantidades con la obra a ejecutar. El item aludido son columnas de iluminación y sus cantidades.

RESPUESTA 4:

Remítase al punto 2 de las "Modificaciones al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares" de la presente Adenda.

PREGUNTA 5:

Ratificar ó rectificar la unidad y cantidad prevista para ítems 19 y 20, la unidad no puede ser m3, debería ser por unidad y con respecto a las cantidades no deberían tener decimales.

RESPUESTA 5:

Remítase al punto 2 de las "Modificaciones al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares" de la presente Adenda.

PREGUNTA 6:

Los ítems 19 y 20 correspondientes a columnas de iluminación están en m3. No deberían estar en unidades?.

J
DF
Dra. Brenda V. Fernández
Subgerente de Pliegos y Licitaciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD



Ministerio de Transporte
Dirección Nacional de Vialidad

RESPUESTA 6:

Remítase al punto 2 de las "Modificaciones al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares" de la presente Adenda.

PREGUNTA 7:

Creemos que los ítems 19 y 20 deben estar expresados en Unidad (Un) en vez de m3 como figura en la documentación.

RESPUESTA 7:

Remítase al punto 2 de las "Modificaciones al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares" de la presente Adenda.

PREGUNTA 8:

En el cómputo del ítem 19. las Columna de iluminación completa con brazo de 2m, luminaria y puesta a tierra s/PETP. En colectora altura libre 9m y artefacto de 250W SAP figura 161.51 m3. y en el ítem 20. figura en cantidad 84,00 m3. Deben ser unidades.

RESPUESTA 8:

Remítase al punto 2 de las "Modificaciones al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares" de la presente Adenda.

PREGUNTA 9:

Sección 3B Condiciones Particulares del Contrato, Art. 18 "Identificar propietarios de la sociedad", a que se refiere con "acompañar correspondiente actuación notarial"? Y documentación de respaldo puede ser libro de accionistas?.

RESPUESTA 9:

La correspondiente actuación notarial refiere a una documentación emitida por Escribano Público, en la que se identifique a los propietarios, socios y/o accionistas de la sociedad, indicando Nombre y Apellido (o Razón Social), porcentaje del capital social y capital con derecho a voto que posee cada uno de sus socios. Efectivamente, la documentación de respaldo puede ser Libro de Accionistas.

PREGUNTA 10:

Sección 3B Condiciones Particulares del Contrato, Art. 31 "Podrán requerirse EECC intermedios", eso implica que lo podrán pedir luego? No en la presentación de la Oferta?

RESPUESTA 10:

Podrán requerirse durante la etapa de evaluación de la oferta.

Dra. Brenda V. Fernández
Abogada de Pliegos y Licitaciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Lic. Roger E. F. Botto
Coordinador General de
Licitaciones y Contrataciones

¹ Facultad delegada mediante Resolución AG N° 842/16.

PROYECTO: R.N.95 - Paso Urbano por Sáenz Peña

OBRA: R.N.95 - Construcción de Colectora y Mejora de Accesos en Sáenz Peña

TRAMO: Calle 251 - Calle 351

SECCION: Km. 1109,44 - Km. 1115,69

COMPOSICION DE LA OBRA

	a	
a) Equipos y Máquinas:	0,1025	a_{EM}
b) Combustibles y lubricantes:	0,1349	a_{CL}
c) Mano de obra:	0,1195	a_{MO}
d) Transportes	0,2750	a_T
e) Materiales:	0,3681	a_M

Total	1,0000
--------------	---------------



Ing. FEDERICO HEINECKE
COORDINADOR GENERAL DE
PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

FORMULARIO DE OFERTA

Obra: Paso Urbano por Sáenz Peña
Ruta Nacional N°95 - Provincia del CHACO
Tramo: Calle 251 - Calle 351
Sección km. 1109,44 - km. 1115,69

EMPRESA:
DOMICILIO:
FECHA:

Nº de ítem	Designación de las obras:	Unidad	Cantidad	Precio unitario coligado \$		ImpORTE \$
				En letras	En números	
1	Demolición de accesos y alcantarillas laterales	Un	67.00			
2	Demolición de pavimento	m²	7,604.00			
3	Excavación no Clasificada	m³	29,807.40			
4	Excavación para Fundaciones de alcantarillas	m³	463.95			
5	Construcción de Terraplén con Compactación Especial Incluido Provisión y Transporte	m³	26,977.07			
6	Base de Suelo Cemento s/PETG C.I.V. Esp 0.15	m³	7,195.66			
7	Pavimento de Hº de Cemento Portland en 0,18 m de esp. en colector. Clase H30 con cordón integral s/ p.t. H-5431	m²	41,783.00			
8	Pavimento de Hº de Cemento Portland en 0,20 m de esp. Clase H30 con cordón integral s/ proyecto	m²	10,196.00			
9	Cordón protector de pavimento esp. de accesos s/n. Hermigón H13	m	119.00			
10	Relleno de Isietas Canalizadoras con Suelo-Pasto	m²	666.00			
11	Alcantarilla circular de Hº s/ p.t. A-82 colocada s/ p.t. H2993, 2Ø= 1 m- J=6m	Un	4.00			
12	Alcantarilla circular de Hº s/ p.t. A-82 colocada s/ p.t. H2993, 2Ø= 1 m- J=6m	Un	4.00			
13	Alcantarilla circular de Hº s/ p.t. A-82 colocada s/ p.t. H2993, 2Ø= 1 m- J=10m	Un	3.00			
14	Sumidero a Construir	Un	60.00			
15	Elaboración y colocación de hermigón H-8	m³	34.67			
16	Elaboración y colocación de hermigón H13	m³	477.69			
17	Elaboración y colocación de hermigón H21	m³	228.99			
18	Acero especial en barra, colocado	tn	23.12			
19	Columna de iluminación completa con brazo de 2m, luminaria y puesta a tierra s/PE TP. En colector altura libre 9m y antefacto de 250W SAP	Un	162.00			
20	Columna de iluminación completa con brazo de 2.5m, luminaria y puesta a tierra s/PE TP. En vía Ppal altura libre 12m y antefacto de 250W SAP	Un	94.00			
21	Provisión e instalación de transformador de distribución de potencia (KVA) s/ esp., incluye conmutador sin tensión y seccionadores fusibles. Provisión de T.S.A.P. para circuitos según especificaciones	Un	6.00			
22	Retiro de columnas	Un	30.00			

Sub Total (al frente)

IMPORTANTE: La presentación del formulario se efectuará únicamente utilizando este original e copia facsimil del mismo

Ing. Federico HEINECKE
COORDINADOR GENERAL DE
PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Ing. MARIANA GARRILLO
Jefe División Proyectos
e Ingeniería Vial
18º Distrito D.N.V.

VIALIDAD NACIONAL

FORMULARIO DE OFERTA

Obra: Paso Urbano por Sáenz Peña
 Ruta Nacional N°55 - Provincia del CHACO
 Tramo: Calle 251 - Calle 351
 Sección km. 1109.44 - km. 1115.69

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

PRESUPUESTO OFICIAL \$ 115.880.000.00 (REFERIDO A Marzo 2017)

Nº de Item	Designación de las obras	Unidad	Cantidad	Precio unitario cotizado \$		Importe \$
				En letras	En números	
Sub Total (del Frontal)						
23	Adecuación Infraestructura Eléctrica en Media y Baja Tensión	gl	1,00			
24	Traslado de Baranda Metálica Existente	m	280,00			
25	Provisión y colocación de barandas metálicas pesadas, conformadas en frío	m	9.179,00			
26	Señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización	m²	1.317,20			
27	Señalamiento horizontal por extrusión 3 mm	m²	993,00			
28	Señalamiento horizontal por extrusión 10 mm	m²	47,00			
29	Señalamiento vertical con láminas Alta Intensidad	m²	169,98			
30	Protección de canchales existente de distribución de agua	m	920,00			
31	Construcción de Refugio en Dársena	Lh	9,00			
32	Cordón Separador spliano tipo H-91.21 y PETP. Hermigón H21	m	299,00			
33	Construcción de Sendero Peatonal en 0,10 m de espesor y 2,0 m de ancho	m²	12.226,00			
34	Traslado de Monumento (en Av. Inmigrantes)	gl	1,00			
35	Reposición de Especies Arbóreas Nativas	gl	1,00			
36 a	Cuota fija	mes	12,00			
36 b	Adicional por km	km	48.000,00			
37	Provisión de vivienda para el Personal de Inspección	mes	12,00			
38	Mobilización de Obra	gl	1,00			


PRECIO TOTAL OFERTADO

IMPORTANTE: La presentación del formulario se efectuará únicamente utilizando este original o copia facsimilar del mismo

FIRMA



Ing. Federico HEINECKE
 COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 FIRMADO DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD



Ing. ADRIANA GARRIDO
 Jefe División Proyectos e Ingeniería Vial
 10º Distrito D.N.V.