

**OBRA: RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y ACCESOS  
RUTA NACIONAL Nº 9 - PROVINCIA DE JUJUY  
TRAMO: ABRA PAMPA - CANGREJILLOS  
SECCION: ALCANTARILLA (Prog. 1907,46)**

**- MEMORIA DESCRIPTIVA -**

**I.- GENERALIDADES:**

La presente documentación trata, de los trabajos necesarios ejecutar a efectos de reemplazar la alcantarilla existente y sus accesos. Mejorando de esta manera la seguridad vial, en la Ruta Nacional Nº 9 en el km 1907,46, entre las localidades entre Abra Pampa y La Quiaca límite fronterizo con Villazón (Bolivia).

La alcantarilla a construir será ejecutada según el plano tipo de alcantarilla de hormigón armado Z-2915-I con alas en voladizo y platea, con veredas y barandas según plano A-276 con borde tipo “A”. Estará compuesta por tres tramos con una altura H= 4,00 m y una longitud L=5,00 m, el ancho de calzada es de 6,70 m y contará con banquetas de 3,00 m de ambos lados, la estructura será recta con respecto al eje de la Ruta Nacional Nº 9.

**II.- OBRAS A EJECUTAR:**

Se realizarán los siguientes trabajos:

- Excavación común.
- Demolición de alcantarilla existente
- Terraplén.
- Sub base de material granular, e= 0,20 m.
- Construcción de Banquina
- Calzada de hormigón.
- Excavación para fundaciones.
- Hormigón de limpieza H-8
- Hormigón de carpeta de desgaste H-17
- Hormigón de piedra armado H-21, excluida la armadura
- Acero ADN 420, colocado

**III.- PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES Y MARCO LEGAL:**

Para esta Obra rigen:

- “*PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES*” – D.N.V. Edición 1.998 y- *MODIFICACIONES* - Aprobado por Resolución Nº: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR.
- “*MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES*” del Año 2007 (MEGA II) de la DNV.

**IV.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:**

La presentación de las ofertas se hará únicamente en los formularios que entrega la Repartición o en copias facsímiles de los mismos. Su incumplimiento será causal de rechazo de la oferta. -

**V.- PLAZO DE OBRA:**

*Para la terminación de la Obra se ha fijado un plazo de **TRE (3) meses**, a partir del replanteo de la misma. -*

**VI.- PLAZO DE GARANTÍA:**

*El plazo de garantía será de **SEIS (6) meses**, estando en este período la conservación de las obras a cargo exclusivo del Contratista. -*

**VII.- PRESUPUESTO OFICIAL:**

El Presupuesto Oficial al mes de **ABRIL DEL AÑO 2022**, asciende a la suma de **PESOS: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 28.531.613,19)**.

**6° DISTRITO – JUJUY, SAN SALVADOR DE JUJUY, AGOSTO DE 2022.-**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** PROYECTO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y ACCESOS - RUTA NACIONAL N° 9 -  
KM 1907,42

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.