

PLANILLA ANEXA – Cantidades Mínimas por ítems. Pr2 y Pr1

En la presente documentación queda establecido que la modalidad de contratación es por el sistema de Ajuste Alzado, por lo cual el monto total de la obra está determinado y no cambia, aunque resulte necesario cambiar ítems o cantidades del cómputo para ejecutar la obra prevista.

Las cantidades de cada ítem que se detallan en el cómputo son meramente indicativas, deben entenderse como cantidades mínimas, y al solo efecto de poder comparar las distintas ofertas que se presenten previos a la adjudicación, y para las eventuales redeterminaciones de precios que se produzcan.

El itemizado y las cantidades mínimas no podrán ser modificados al formular la oferta.

Listado Cantidades Mínimas

PR1.- OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

IT	DENOMINACIÓN	UNI	CANTIDAD TOTAL
43	Bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente e prom=0,05m incluye riego de liga	m2	4.813,13
44	Sellado de fisuras tipo puente	m	347,28
45	Perfilado de banquetas	Ha	134,75
46	Corte de pastos y malezas	Ha	2.500,38
47	Limpieza de señales verticales	m2	1.191,26
48	Reemplazo de baranda metálica cincada para defensa	m	2.000,00
49	Reposición de señalamiento vertical	m2	79,42
50	Mantenimiento integral de alcantarillas y puentes	un	175,00
51	Demarcación horizontal definitiva por pulverización para mantenimiento de rutina	m2	127.821,60
52	Demarcación horizontal definitiva por extrusión para mantenimiento de rutina	m2	66,44
53	Movilidad mensual	mes	144,00
54	Movilidad adicional km	km	864.000,00
55	Vivienda	mes	72,00
56	Despeje de nieve	mes	24,00
57	Mantenimiento antihielo	mes	24,00

PR2.- OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS

OBRAS DE RECUPERACION

IT	DENOMINACIÓN	UNI	CANTIDAD TOTAL
1	Fresado de carpeta e=0,05cm	m2	415.723,95
2	Fresado de carpeta e=0,06cm	m2	143.471,79
3	Bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente e prom=0,05m incluye riego de liga	m2	29.608,87
4	Bacheo profundo con mezcla asfáltica en caliente	m3	736,30
5	Carpeta tipo CAC D R 19 con AM3 e=0,05m incluido riego de liga con CRR-1m	m2	559.195,74
6	Carpeta tipo CAC D R 12 con CA30 e=0,04m incluido riego de liga con CRR-0	m2	403.429,83
7	Banquina enripiada con aporte de RAP e min = 0,15 m	m3	102.390,00
8	Terraplen para reconformación de talúd	m3	55.564,00

OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS

IT	DENOMINACIÓN	UNI	CANTIDAD TOTAL
9	Pedraplén	m3	1.032,00
10	Sub base drenante	m3	146,00
11	Base anticongelante	m3	138,00
12	Riego de imprimación con CI	m2	690,00
13	Acero ADN420	t	4,65
14	Hormigón H21 colocado para cunetas y prolongación de alcantarillas	m3	495,00
15	Demolición de hormigón en obras de arte	m3	121,85
16	Excavación para fundación de Alcantarillas	m3	2.137,63
17	Prolongación de alcantarilla boveda Luz=1,10m	m	6,00
18	Prolongación de alcantarilla boveda Luz=1,20m	m	30,00
19	Prolongación de alcantarilla boveda Luz=1,30m	m	12,00
20	Prolongación de alcantarilla boveda Luz=1,40m	m	12,00
21	Prolongación de alcantarilla circular diam=0,60m	m	24,00
22	Prolongación de alcantarilla circular diam=0,80m	m	84,00
23	Prolongación de alcantarilla circular diam=1,00m	m	174,00
24	Prolongación de alcantarilla circular diam=1,10m	m	60,00
25	Prolongación de alcantarilla circular diam=1,20m	m	102,00
26	Prolongación de alcantarilla circular diam=1,30m	m	6,00
27	Prolongación de alcantarilla circular diam=1,40m	m	48,00
28	Prolongación de alcantarilla circular diam=1,50m	m	18,00
29	Prolongación de alcantarilla circular diam=2,30m	m	6,00
30	Prolongación de alcantarilla circular diam=2,60m	m	6,00
31	Retiro de pretilas	Nº	7.533,00
32	Retiro de barandas metálicas	m	8.442,00
33	Colocación de baranda metálica para defensa	m	28.452,00
34	Gaviones bolsa para defensa de terraplén	m3	1.000,00
35	Levantamiento y descenso controlado de puente sobre Ruta Nacional Nº234	gl	1,00
36	Reconstrucción de dados de apoyo, incluido provisión y colocación de dispositivos de neopreno puente sobre Ruta Nacional Nº234	un	20,00
37	Acondicionamiento de juntas de dilatación armada, Tipo 1 (JD1) puente sobre Ruta Nacional Nº234 y puente sobre río Collón Cura	m	34,00
38	Acondicionamiento de juntas de dilatación armada Tipo 2 (JD2) en puente sobre río Collón Cura	m	17,00
39	Restauración de recubrimiento de hormigón en elementos estructurales y cordones en puente sobre río Collón Cura	m2	201,60
40	Señalamiento vertical definitivo	m2	794,17
41	Demarcación horizontal definitiva por pulverización	m2	63.910,80
42	Demarcación horizontal definitiva por extrusión	m2	33,22

NOTA IMPORTANTE:

El oferente declara que al formular la oferta ha tenido en cuenta en su estructura de costos, además de las cantidades mínimas indicativas, todas las tareas necesarias para el cumplimiento de la encomienda contractual, en un todo de acuerdo al proyecto y los pliegos que rigen para la presente licitación.

.....
Firma del oferente



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: LISTADO DE CANTIDADES MÍNIMAS - CÓMPUTO PR1 Y PR2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.