

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50

TRAMO: CADRET- ORDOQUI
 SECCION II: 7+000 A 14+000
 Longitud: 7 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 526.177.053,75
 (Referido al mes de Junio de 2022)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
1	Obras Básicas					
1.1	Limpieza de Zona de Camino	Ha	23,10			
1.2	Limpieza y reparación de alcantarillas	Ud	1,00			
1.3	Terraplen Con Compactación Especial con Suelo de Yacimiento (Incluye Tpte. a 20 Km)	m3	28.726,01			
1.4	Terraplén Con Compactación Especial con Suelo de Extracción Lateral (Incluye Tpte)	m3	5.069,30			
1.5	Desmonte y excavación excedente para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito)	m3	22.478,50			
1.6	Terraplén sin Compactación Especial para Accesos	m3	424,60			
2	Desagües y drenajes					
2.1	Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I					
2.1.1	Hormigón Tipo H-21	m3	7,95			
2.1.2	Hormigón Tipo H-13	m3	33,97			
2.1.3	Hormigón Tipo H-8	m3	9,33			
2.1.4	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,46			
2.1.5	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	95,64			
2.2	Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS					
2.2.1	Hormigón Tipo H-21	m3	2,27			
2.2.2	Hormigón Tipo H-13	m3	13,97			
2.2.3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,14			
2.2.4	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	49,30			
2.3	Construcción de alcantarilla S/PT A-82					
2.3.1	Alcantarilla de Caño H°, D=0,8	ml	193,00			
2.3.2	Hormigón Tipo H-13	m3	28,72			
2.3.3	Hormigón Tipo H-8	m3	37,70			
3	Pavimentos					
3.1	Traza principal - PERFIL TIPO N°1 - 7+000 a 9+000					
3.2.1	Carpeta de CA convencional tipo CAC D19 (e= 0,08m)	m2	13.957,76			

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50

TRAMO: CADRET- ORDOQUI
 SECCION II: 7+000 A 14+000
 Longitud: 7 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 526.177.053,75
 (Referido al mes de Junio de 2022)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
3.2.2	Base Estabilizado granular (CBR ≥ 80%) (e= 0,15m)	m3	2.216,06			
3.2.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,15m)	m3	2.338,46			
3.2.4	Riego Liga	m2	13.957,76			
3.2.5	Riego Imprimación	m2	14.773,76			
3.2	Traza principal - PERFIL TIPO N°2 - 9+000 a 14+000					
3.2.1	Carpeta de concreto asfáltico convencional tipo CAC D12 (e= 0,04m)	m2	34.498,57			
3.2.2	Base con geoceldas de alto desempeño (e= 0,17m)	m2	36.742,57			
3.2.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,17m)	m3	6.627,72			
3.2.4	Riego de liga	m2	34.170,00			
3.2.5	Riego de imprimación	m2	36.414,00			
4	Construcción de cordón					
4.1	Cordón Protector de borde de pavimento - (S/PT H-8431)	ml	343,00			
5	Señalización horizontal					
5.1	Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm	m2	2.574,81			
5.2	Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm	m2	75,74			
5.3	Tachas Reflectivas Bidireccionales	Ud	72,00			
6	Señalización vertical					
6.1	Señales verticales sobre postes	m2	24,84			
7	Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237	ml	1.217,64			
8	Construcción de alambrados	ml	833,00			
9	Construcción de Tranqueras	ud	2,00			
10	Retiro de alambrado	ml	833,00			
11	Retiro de Tranqueras	ud	2,00			
12	Demolición y/o retiro de alcantarillas	Ud	4,00			
13	Iluminación					
13.1	Columna recta de 8m de altura libre con capuchón para una luminaria, con base de hormigón	ud	4,00			
14	Traslado de linea electrica	ml	73,00			
15	Construcción de refugio peatonal	ud	1,00			

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50

TRAMO: CADRET- ORDOQUI
SECCION II: 7+000 A 14+000
Longitud: 7 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 526.177.053,75
(Referido al mes de Junio de 2022)

EMPRESA:
DOMICILIO:
FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
16	Provision de vivienda para el personal de la supervision	Meses	10,00			
17	Movilidad para el personal de la supervision					
17.1	Cuota Fija	Meses	30,00			
17.2	Adicional por km	km	84.000,00			
18	Movilización de Obra	Gl	1,00			
19	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	Gl	1,00			
20	Suma Provisional	Gl	1,00	PESOS DIEZ MILLONES	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

TOTAL:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RPN°50 Tr. Cadret - Ordoqui - Sección II - Formulario de oferta - jun22 + SP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.