

**OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50**  
 TRAMO: CADRET- ORDOQUI  
 SECCION II: 7+000 A 14+000  
 Longitud: 7 km

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA**

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 526.177.053,75  
 (Referido al mes de Junio de 2022)

EMPRESA:  
 DOMICILIO:  
 FECHA:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
<b>1</b>	<b>Obras Básicas</b>					
1.1	Limpieza de Zona de Camino	Ha	23,10			
1.2	Limpieza y reparación de alcantarillas	Ud	1,00			
1.3	Terraplen Con Compactación Especial con Suelo de Yacimiento (Incluye Tpte. a 20 Km)	m3	28.726,01			
1.4	Terraplén Con Compactación Especial con Suelo de Extracción Lateral (Incluye Tpte)	m3	5.069,30			
1.5	Desmorte y excavación excedente para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito)	m3	22.478,50			
1.6	Terraplén sin Compactación Especial para Accesos	m3	424,60			
<b>2</b>	<b>Desagües y drenajes</b>					
<b>2.1</b>	<b>Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I</b>					
2.1.1	Hormigón Tipo H-21	m3	7,95			
2.1.2	Hormigón Tipo H-13	m3	33,97			
2.1.3	Hormigón Tipo H-8	m3	9,33			
2.1.4	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,46			
2.1.5	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	95,64			
<b>2.2</b>	<b>Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS</b>					
2.2.1	Hormigón Tipo H-21	m3	2,27			
2.2.2	Hormigón Tipo H-13	m3	13,97			
2.2.3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,14			
2.2.4	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	49,30			
<b>2.3</b>	<b>Construcción de alcantarilla S/PT A-82</b>					
2.3.1	Alcantarilla de Caño Hº, D=0,8	ml	193,00			
2.3.2	Hormigón Tipo H-13	m3	28,72			
2.3.3	Hormigón Tipo H-8	m3	37,70			
<b>3</b>	<b>Pavimentos</b>					
<b>3.1</b>	<b>Traza principal - PERFIL TIPO N°1 - 7+000 a 9+000</b>					
3.1.1	Carpeta de CA convencional tipo CAC D19 (e= 0,08m)	m2	13.957,76			
3.1.2	Base Estabilizado granular (CBR ≥ 80%) (e= 0,15m)	m3	2.216,06			

**OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50**

TRAMO: CADRET- ORDOQUI  
 SECCION II: 7+000 A 14+000  
 Longitud: 7 km

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA**

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 526.177.053,75  
 (Referido al mes de Junio de 2022)

EMPRESA:  
 DOMICILIO:  
 FECHA:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
3.2.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,15m)	m3	2.338,46			
3.2.4	Riego Liga	m2	13.957,76			
3.2.5	Riego Imprimación	m2	14.773,76			
<b>3.2</b>	<b>Traza principal - PERFIL TIPO N°2 - 9+000 a 14+000</b>					
3.2.1	Carpeta de concreto asfáltico convencional tipo CAC D12 (e= 0,04m)	m2	34.498,57			
3.2.2	Base con geoceldas de alto desempeño (e= 0,17m)	m2	36.742,57			
3.2.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,17m)	m3	6.627,72			
3.2.4	Riego de liga	m2	34.170,00			
3.2.5	Riego de imprimación	m2	36.414,00			
<b>4</b>	<b>Construcción de cordón</b>					
4.1	Cordón Protector de borde de pavimento - (S/PT H-8431)	ml	343,00			
<b>5</b>	<b>Señalización horizontal</b>					
5.1	Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm	m2	2.574,81			
5.2	Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm	m2	75,74			
5.3	Tachas Reflectivas Bidireccionales	Ud	72,00			
<b>6</b>	<b>Señalización vertical</b>					
6.1	Señales verticales sobre postes	m2	24,84			
<b>7</b>	<b>Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237</b>	ml	1.217,64			
<b>8</b>	<b>Construcción de alambrados</b>	ml	833,00			
<b>9</b>	<b>Construcción de Tranqueras</b>	ud	2,00			
<b>10</b>	<b>Retiro de alambrado</b>	ml	833,00			
<b>11</b>	<b>Retiro de Tranqueras</b>	ud	2,00			
<b>12</b>	<b>Demolición y/o retiro de alcantarillas</b>	Ud	4,00			
<b>13</b>	<b>Iluminación</b>					
13.1	Columna recta de 8m de altura libre con capuchón para una luminaria, con base de hormigón	ud	4,00			
<b>14</b>	<b>Traslado de línea eléctrica</b>	ml	73,00			
<b>15</b>	<b>Construcción de refugio peatonal</b>	ud	1,00			

**OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50**

TRAMO: CADRET- ORDOQUI  
SECCION II: 7+000 A 14+000  
Longitud: 7 km

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA**

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 526.177.053,75  
(Referido al mes de Junio de 2022)

EMPRESA:  
DOMICILIO:  
FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
<b>16</b>	<b>Provision de vivienda para el personal de la supervision</b>	Meses	10,00			
<b>17</b>	<b>Movilidad para el personal de la supervision</b>					
17.1	Cuota Fija	Meses	30,00			
17.2	Adicional por km	km	84.000,00			
<b>18</b>	<b>Movilización de Obra</b>	Gl	1,00			
<b>19</b>	<b>Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)</b>	Gl	1,00			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** RPN°50 Tr. Cadret - Ordoqui - Sección II - Formulario de oferta - jun22

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.