

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50

TRAMO: CADRET- ORDOQUI

SECCION I: 0+000 A 7+000

Longitud: 7 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTAPRESUPUESTO OFICIAL: \$ 475.004.656,12
(Referido al mes de Junio de 2022)EMPRESA:
DOMICILIO:
FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
1	Obras Básicas					
1.1	Limpieza de Zona de Camino	Ha	23,10			
1.2	Limpieza y reparación de alcantarillas	Ud	5,00			
1.3	Terraplen Con Compactación Especial con Suelo de Yacimiento (Incluye Tpte. a 20 Km)	m3	27.812,04			
1.4	Terraplén Con Compactación Especial con Suelo de Extracción Lateral (Incluye Tpte)	m3	4.908,01			
1.5	Desmonte y excavación excedente para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito)	m3	25.274,70			
1.6	Terraplén sin Compactación Especial para Accesos	m3	211,20			
2	Desagües y drenajes					
2.1	Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I					
2.1.1	Hormigón Tipo H-21	m3	12,60			
2.1.2	Hormigón Tipo H-13	m3	35,76			
2.1.3	Hormigón Tipo H-8	m3	9,33			
2.1.4	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,65			
2.1.5	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	112,97			
2.2	Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS					
2.2.1	Hormigón Tipo H-21	m3	2,27			
2.2.2	Hormigón Tipo H-13	m3	13,97			
2.2.3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,14			
2.2.4	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	49,30			
2.3	Construcción de alcantarilla S/PT A-82					
2.3.1	Alcantarilla de Caño H°, D=0,8	ml	96,00			
2.3.2	Hormigón Tipo H-13	m3	17,23			
2.3.3	Hormigón Tipo H-8	m3	19,47			
3	Pavimentos					
3.1	Traza principal - PERFIL TIPO N°1 - 0+000 a 7+000					
3.1.1	Carpeta de CA convencional tipo CAC D19 (e= 0,08m)	m2	47.912,05			
3.1.2	Base Estabilizado granular (CBR ≥ 80%) (e= 0,15m)	m3	7.615,21			
3.1.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,15m)	m3	8.043,61			
3.1.4	Riego Líga	m2	47.912,05			
3.1.5	Riego Imprimación	m2	50.768,05			

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50

TRAMO: CADRET- ORDOQUI

SECCION I: 0+000 A 7+000

Longitud: 7 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTAPRESUPUESTO OFICIAL: \$ 475.004.656,12
(Referido al mes de Junio de 2022)EMPRESA:
DOMICILIO:
FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
4	Construcción de cordón					
4.1	Cordón Protector de borde de pavimento - (S/PT H-8431)	ml	186,00			
5	Señalización horizontal					
5.1	Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm	m2	2.574,81			
5.2	Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm	m2	75,74			
5.3	Tachas Reflectivas Bidireccionales	Ud	72,00			
6	Señalización vertical					
6.1	Señales verticales sobre postes	m2	24,84			
7	Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237	ml	479,70			
8	Construcción de alambrados	ml	700,00			
9	Construcción de Tranqueras	ud	2,00			
10	Retiro de alambrado	ml	700,00			
11	Retiro de Tranqueras	ud	2,00			
12	Demolición y/o retiro de alcantarillas	Ud	3,00			
13	Iluminación					
13.1	Columna recta de 8m de altura libre con capuchón para una luminaria, con base de hormigón	ud	3,00			
14	Provision de vivienda para el personal de la supervision	Meses	10,00			
15	Movilidad para el personal de la supervision					
15.1	Cuota Fija	Meses	30,00			
15.2	Adicional por km	km	75.000,00			
16	Movilización de Obra	Gl	1,00			
17	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	Gl	1,00			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RPN°50 Tr. Cadret - Ordoqui - Sección I - Formulario de oferta - jun22

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.