

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
 TRAMO: CASBAS (RN Nº33) - CASEY . MUNICIPALIDAD DE GUAMINI
 LOTE 2: SECCION 2 Pk 9+000 A 18+159



Presupuesto Oficial ene-23: \$ 1.003.343.679,21

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO		Importe
				En Letras	En Número	
1	Obras Básicas					
1.1	Limpieza de Zona de Camino	Ha	51,34			
1.2	Terraplén Con Compactación Especial	m3	11.618,48			
1.3	Desmonte, excavación y perfilado para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito)	m3	47.029,34			
1,4	Terraplén sin Compactación Especial para Accesos	m3	401,02			
2	Desagües y drenajes					
2.1	Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I					
2.1.1	Hormigón Tipo H-21	m3	0,00			
2.1.2	Hormigón Tipo H-13	m3	0,00			
2.1.3	Hormigón Tipo H-8	m3	0,00			
2.1.4	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,00			
2.1.5	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	0,00			
2,2	Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS					
2.2.1	Hormigón Tipo H-21	m3	21,46			
2.2.2	Hormigón Tipo H-13	m3	113,43			
2.2.3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	1,32			
2.2.4	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	289,62			
2.3	Construcción de alcantarilla S/PT A-82					
2.3.1	Alcantarilla de Caño Hº, D=0,60	ml	65,00			
2.3.2	Hormigón Tipo H-13	m3	5,98			
2.3.3	Hormigón Tipo H-8	m3	9,35			
3	Pavimentos					
3.1.1	Carpeta de concreto asfáltico convencional tipo CAC D19 (e= 0,07m)	m2	57.525,76			

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
 TRAMO: CASBAS (RN Nº33) - CASEY . MUNICIPALIDAD DE GUAMINI
 LOTE 2: SECCION 2 Pk 9+000 A 18+159



Presupuesto Oficial ene-23: \$ 1.003.343.679,21

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO		Importe
				En Letras	En Número	
3.1.2	Base granular estabilizada (CBR ≥ 80; e= 0,18m), incluida la conformación de la subrasante	m3	11.148,49			
3.1.3	Riego de liga	m2	57.525,76			
3.1.4	Riego de imprimación	m2	61.936,06			
4	Construcción de cordón					
4.1	Cordón Protector de borde de pavimento - (S/PT H-8431)	ml	366,00			
5	Señalización horizontal					
5.1	Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm	m2	2.327,37			
5.2	Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm	m2	80,52			
5.3	Tachas Reflectivas Bidireccionales (en sectores con prohibición de sobrepaso)	Ud	51,00			
6	Señalización vertical					
6.1	Señales verticales sobre postes	m2	30,81			
7	Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237	ml	198,12			
8	Construcción de alambrados	ml	972,90			
9	Retiro de alambrado	ml	985,90			
10	Iluminación					
10,1	Columna recta de 9m de altura libre con capuchón para una luminaria, con base de h	ud	11,00			
11	Construcción de refugio para pasajeros	ud	1,00			
12	Protección gasoducto					
12,1	Hormigón Tipo H-21	m3	5,51			
12,2	Hormigón Tipo H-13	m3	57,47			
12,3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,24			
12,4	Caño de venteo	ml	27,03			
12,5	Excavación para fundación	m3	116,43			
12,6	Capa Drenaje	m3	2,11			

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
 TRAMO: CASBAS (RN Nº33) - CASEY . MUNICIPALIDAD DE GUAMINI
 LOTE 2: SECCION 2 Pk 9+000 A 18+159



Presupuesto Oficial ene-23: \$ 1.003.343.679,21

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO		Importe
				En Letras	En Número	
12,7	Relleno tierra compactada	m3	8,12			
12,8	Relleno tierra fina	m3	1,59			
13	Traslado de tendido aéreo	ml	67,00			
14	Provisión de vivienda para el personal de la Supervisión	Meses	10,00			
15	Movilidad para el personal de la Supervisión					
15.1	Cuota mensual	Meses	20,00			
15.2	Adicional	km	5.447,70			
16	Movilización de Obra	Gl	1,00			
17	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	Gl	1,00			
18	Plan de forestación compensatoria	Gl	15,00			
19	Suma Provisional	Gl	1,00	DIEZ MILLONES	10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

\$ -



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CR Tr. CASBAS (RN N°33) - CASEY. Seccion 2 - Formulario de Oferta

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.