

OBRA RUTA NACIONAL N° 7 - REPAVIMENTACIÓN TRAMO:KM. 592,00 -
 KM. 654,00
 PROVINCIA DE CÓRDOBA

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 2.626.306.364,67 (Referidos al mes de Agosto 2022)

N° DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				EN LETRAS	EN NÚMERO	
1	Bacheo con concreto asfáltico superficial, en 0,06 m de espesor mínimo.	tn	2,081.00			\$ 0.00
2	Bacheo con concreto asfáltico profundo, en espesor variable.	tn	3,046.10			\$ 0.00
3	Estabilizado granular para bacheo profundo.	m3	1,131.00			\$ 0.00
4	Fresado de concreto asfáltico recambio de capa asf. Y adecuación de pend. Transversal en 0,050 m de espesor prom. y ancho de carril.	m2	367,920.00			\$ 0.00
5	Fresado de concreto asfáltico recambio de capa asf. Y adecuación de pend. Transv. En 0,070 m de espesor promedio y en el ancho de carril.	m2	85,775.00			\$ 0.00
6	Sellado de fisuras tipo puente.	m	20,637.80			\$ 0.00
7	Mezcla asfáltica con asfalto modificado CAC D R 19 AM3 en 0,050 m de espesor.	tn	44,522.86			\$ 0.00
8	Mezcla asfáltica con asfalto modificado CAC D R 19 AM3 en 0,070 m de espesor.	tn	14,530.29			\$ 0.00
9	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada CRR.m	m2	453,732.50			\$ 0.00
10	Reparación de juntas de dilatación.	m	17.00			\$ 0.00
11	Señalamiento horizontal por pulverización.	m2	23,870.00			\$ 0.00
12	Señalamiento horizontal por extrusión.	m2	2,458.61			\$ 0.00
13	Señalamiento vertical.	m2	270.00			\$ 0.00
14	Movilización de Obra.	Gl.	1.00			\$ 0.00
15	Provisión de movilidad y vivienda para el personal de la Inspección.	mes	18.00			\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

IMPORTANTE: PRESENTACION UNICAMENTE DE ESTE ORIGINAL O FACSIMIL DEL MISMO
 FIRMA(S):.....



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: LPN N° 02/2023: Formulario de Presupuesto de Oferta s/ Carta de Oferta IF-2022-03929085-
APNPYC# DNV

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.