

**RUTA NACIONAL N° 7 - REPAVIMENTACIÓN TRAMO KM 592,00 - KM 654,00,
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

EQUIPOS MINIMOS

Los equipos mínimos exigidos para la presente obra son los siguientes:

N°	Tipo de equipo y características	Número Mínimo Exigido
Equipo mínimo requerido		
1	Planta asfáltica con capacidad de producción 100Tn/h	1
2	Terminadora asfáltica	1
3	Rodillo neumático autopropulsado	1
4	Rodillo vibrante liso para compactación de mezclas asfálticas	1
5	Cargadora frontal mínimo 2,5 m3	2
6	Motoniveladora mínimo 135HP	1
7	Fresadora (ancho min 1,50 m)	1
8	Camión regador de asfalto	1
9	Camión regador de agua	1
10	Barredora sopladora con tractor	1
11	Camiones con batea volcadora capacidad mínima 23m3	4
Equipo de Control de Calidad		
1	Laboratorio para mezclas asfálticas completo	1
2	Laboratorio de suelos	1

Nota₁: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad

Nota₂: Se limita a 15 años la antigüedad máxima para la planta asfáltica y 10 años de antigüedad máxima para el resto de los equipos detallados en el cuadr precedente.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EQUIPOS MINIMOS OBRA: RUTA NACIONAL N° 7 - REPAVIMENTACIÓN TRAMO KM
592,00 - KM 654,00, PROVINCIA DE CÓRDOBA- Actualización

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.