

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50
 TRAMO: CADRET- ORDOQUI
 SECCION III: 14+000 A 21+740
 Longitud: 7,74 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.140.761.212,88
 (Referido al mes de Mayo 2023)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
1	Obras Básicas					
1.1	Limpieza de Zona de Camino	Ha	25,54			
1.2	Limpieza y reparación de alcantarillas	Ud	3,00			
1.3	Terraplen Con Compactación Especial con Suelo de Yacimiento (Incluye Tpte. a 20 Km)	m3	27.614,76			
1.4	Terraplén Con Compactación Especial con Suelo de Extracción Lateral (Incluye Tpte)	m3	4.873,19			
1.5	Desmonte y excavación excedente para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito)	m3	25.975,95			
1.6	Terraplén sin Compactación Especial para Accesos	m3	319,00			
2	Desagües y drenajes					
2.1	Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I					
2.1.1	Hormigón Tipo H-21	m3	96,29			
2.1.2	Hormigón Tipo H-13	m3	195,25			
2.1.3	Hormigón Tipo H-8	m3	53,40			
2.1.4	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	5,04			
2.1.5	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	710,34			
2.2	Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS					
2.2.1	Hormigón Tipo H-21	m3	2,27			
2.2.2	Hormigón Tipo H-13	m3	13,97			
2.2.3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,15			
2.2.4	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	49,30			
2.3	Construcción de alcantarilla S/PT A-82					
2.3.1	Alcantarilla de Caño H°, D=0,8	ml	145,00			
2.3.2	Hormigón Tipo H-13	m3	24,89			
2.3.3	Hormigón Tipo H-8	m3	29,14			
3	Pavimentos					
3.1	Traza principal - PERFIL TIPO N°1 - 14+000 a 15+000 - 16+000 a 21+740					
3.1.1	Carpeta de CA convencional tipo CAC D19 (e= 0,08m)	m2	46.061,16			

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50
 TRAMO: CADRET- ORDOQUI
 SECCION III: 14+000 A 21+740
 Longitud: 7,74 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.140.761.212,88
 (Referido al mes de Mayo 2023)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
3.2.2	Base Estabilizado granular (CBR ≥ 80%) (e= 0,15m)	m3	7.321,66			
3.2.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,15m)	m3	7.734,15			
3.2.4	Riego Liga	m2	46.061,16			
3.2.5	Riego Imprimación	m2	48.811,08			
3,2	Traza principal - PERFIL TIPO N°2 - 15+000 a 16+000					
3.2.1	Carpeta de concreto asfáltico convencional tipo CAC D12 (e= 0,04m)	m2	6.834,00			
3.2.2	Base con geoceladas de alto desempeño (e= 0,17m)	m2	7.282,80			
3.2.3	Subbase de suelo seleccionado (CBR ≥ 20%) (e= 0,17m)	m3	1.314,37			
3.2.4	Riego de liga	m2	6.834,00			
3.2.5	Riego de imprimación	m2	7.282,80			
4	Construcción de cordón					
4.1	Cordón Protector de borde de pavimento - (S/PT H-8431)	ml	275,00			
5	Señalización horizontal					
5.1	Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm	m2	2.574,81			
5.2	Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm	m2	75,74			
5.3	Tachas Reflectivas Bidireccionales	Ud	72,00			
6	Señalización vertical					
6.1	Señales verticales sobre postes	m2	24,84			
7	Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237	ml	1.520,54			
8	Construcción de alambrados	ml	896,00			
9	Construcción de Tranqueras	ud	1,00			
10	Retiro de alambrado	ml	896,00			
11	Retiro de Tranqueras	ud	1,00			
12	Demolición y/o retiro de alcantarillas	Ud	21,00			
13	Iluminación					
13.1	Columna recta de 8m de altura libre con capuchón para una luminaria, con base de hormigón	ud	7,00			

OBRA: MEJORAMIENTO RUTA PROVINCIAL 50
 TRAMO: CADRET- ORDOQUI
 SECCION III: 14+000 A 21+740
 Longitud: 7,74 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.140.761.212,88
 (Referido al mes de Mayo 2023)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
14	Protección de ducto					
14,1	Hormigón Tipo H-21	m3	7,61			
14,2	Hormigón Tipo H-13	m3	77,89			
14,3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,32			
14,4	Caño de venteo	ml	24,48			
14,5	Excavación para fundación	m3	186,96			
14,6	Capa Drenaje	m3	3,42			
14,7	Relleno tierra compactada	m3	13,27			
14,8	Relleno tierra fina	m3	2,56			
15	Provision de vivienda para el personal de la supervision	Meses	10,00			
16	Movilidad para el personal de la supervision					
16.1	Cuota Fija	Meses	30,00			
16.2	Adicional por km	km	93.000,00			
17	Movilización de Obra	GI	1,00			
18	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	GI	1,00			
19	Suma Provisional	GI	1,00	PESOS DIEZ MILLONES	\$ 10.000.000,00	

Total



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RPN°50 Tr. Cadret - Ordoqui - Sección III - Formulario de Oferta

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.