

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

EMPRESA:

DOMICILIO:

FECHA:

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
	<u>OBRAS A EJECUTAR</u>					
	CAMINO					
1	Desbosque, destronque y limpieza del terreno	Ha	302.99			
2	Terraplén					
a)	Con compactación especial	m ³	2,575,488.39			
b)	Sin compactación especial.	m ³	280.50			
c)	Suelo pasto "relleno de isletas"	m ³	1,177.78			
3	Excavación no clasificada					
a)	Desmontes	m ³	20,000.00			
b)	Desagües	m ³	22,495.54			
4	Sub-base estabilizado granular, esp. 0,20 m	m ³	107,738.33			
5	Base Estabilizado Granular					
a)	En esp= 0,15m	m ³	38,936.10			
b)	En esp= 0,18m	m ³	34,530.25			
				Sub-total (al frente)		
Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo						
Firma(s):.....						

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
c)	En esp= 0,20m	m ³	83,712.35			
6	Imprimación bituminosa	m ²	874,905.47			
7	Riego de Liga	m ²	1,455,825.01			
8	Base de CºAº					
a)	Base Inferior en 0,07m de espesor	m ²	320,990.86			
b)	Base Superior en 0,05m de espesor	m ²	363,072.72			
c)	Base para reconformación de gálibo con e=0,08m prom	m ²	42,675.85			
9	Carpeta de Cº Aº					
a)	En 0,07 m de esp.	m ²	91,520.44			
b)	En 0,05 m de esp.	m ²	637,565.15			
10	Base de Suelo Cemento en 0,15m	m ³	779.25			
11	Fresado en Calzada Principal en 3 cm	m ²	78,584.83			
12	Enripiado de Colectoras	m ²	37,755.08			
13	SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL, NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHO DE TRABAJO W4, ÍNDICE DE SEVERIDAD A	m	30,849.57			
14	Excavación para Fundaciones	m ³	4,008.02			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
15	Hormigón de Piedra H-8	m³	66.63			
16	Hormigón de Piedra H-13	m³	2,765.99			
17	Hormigón de Piedra H-17	m³	1,226.08			
18	Hormigón de Piedra H-21	m³	3,902.07			
19	Acero Especial tipo ADN-420 colocado	tn	258.96			
20	Cordón p/protección del borde de pavimento	m	431.40			
21	Cordón cuenta S/pl. H-7613 - Tipo I	m	7,340.54			
22	Cordón emergente S/pl. H-7613	m	1,684.29			
23	Escaleras de Desagüe S/pl. 6710 I	U	1.00			
24	Sumidero p/calle pavimentada s/plano tipo	U	44.00			
25	Sumideros de reja tipo 1 modif. para cantero central s/plano tipo incl. Reja y caño de conexión	U	29.00			
26	Sumideros de reja tipo 2 modif. para cantero central s/plano tipo incl. Reja y caño de conexión	U	3.00			
27a	Caños de HºAº D=0.60m para conexión de sumideros y alcantarillas s/pl A-82	m	1,612.20			
27b	Caños de HºAº D=0.80m para conexión de sumideros y alcantarillas s/pl A-82	m	115.20			
28a	Cabecera para caños de desagües S/ PT J-7138 D=0.60m	U	82.00			
28b	Cabecera para caños de desagües S/ PT J-7138 D=0.80m	U	30.00			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
29	Colchonetas en 0,23m de espesor	m ²	37.66			
30	Retardadores de gaviones s/detalle	u	13.00			
31	Reconstrucción salto y transición en Pr. 20+341,00	gl	1.00			
32	Construcción de puente canal s/ lámina PD8	gl	1.00			
33	Canal existente a demoler	m	1,124.50			
34	Canal rectangular de hormigón según detalle	m	1,078.56			
35	Canal trapecial revestido a construir con malla	m	1,818.53			
36	Compuerta para derivación de agua a trasladar	U	12.00			
37	Cámara de Inspección s/pl.	U	6.00			
38	Sifón a adecuar	U	2.00			
39	Construcción alambrados según Plano Tipo H-2840-I Tipo B	m	39,800.15			
40	Retiro de alambrados	m	20,499.04			
41	Construcción de tranqueras s/Plano Tipo J-5084 Tipo A	U	11.00			
42	Demolición de Obras Varias	gl	1.00			
43	Demolición de pavimentos	m ²	96,073.14			
44	Demolición de alcantarillas	U	46.00			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
45	Baranda metalica a retirar	m	258.60			
46	Carteles a retirar	U	48.00			
47	Luminarias a retirar	U	46.00			
48	Gaviones a retirar	gl	1.00			
49	Murete de Hº Sº a construir s/ detalle	m³	114.19			
50	Materiales especiales para muros mecánicamente estabilizados	m²	1,451.33			
51	Escamas para terraplenes mecánicamente estabilizados	m²	1,451.33			
52	Montaje de escamas para terraplenes mecánicamente estabilizados	m²	1,451.33			
53	Terraplenes mecánicamente estabilizados	m³	4,710.86			
54	Reubicación de servicios públicos	gl	1.00			
55	Pasarela a construir	U	2.00			
56	Refugios a construir s/Plano Tipo	U	11.00			
57	Dársenas para transporte público s/Plano Tipo incluido el cordón integral	U	6.00			
58	Vereda de Hº13 a construir s/detalle ancho 1,50m	m2	885.13			
59	Alambrado Olímpico a colocar	m	1,648.42			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
60	Arboles a Retirar	U	525.00			
61	Forestación					
a)	Arboles	U	5,400.00			
b)	Arbustos	U	3,400.00			
c)	Cerco antiencandilamiento	m	2,100.00			
62	Construcción de Instalaciones					
a)	Comunitarias (PRA Grupa2)	gl	1.00			
b)	SUM (Plan de Pueblos Indigenas - PPI)	U	3.00			
63	Obras Civiles de Estación de Control de Cargas					
a)	Provisión y colocación de balanza dinámica	U	2.00			
b)	Provisión y colocación de balanza de peso total	U	2.00			
c)	Provisión y colocación de balanza de peso de conjunto de ejes	U	2.00			
d)	Construcción de las tres oficinas de cada puesto de control de pesos y dimensiones	gl	1.00			
64	Pavimento de Hormigón en ramas en Estación de Control de Cargas de 0,25m de espesor	m ²	9,800.00			
	SEÑALAMIENTO					
65	Señalamiento Horizontal					
a)	Por pulverización	m ²	11,072.90			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
 TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO**

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
b)	Por extrusión, 3 mm de esp.	m ²	5,975.25			
c)	Linea conformada 10 x 10 ancho 0.20	m ²	18,014.35			
d)	Tachas reflectivas bidireccionales	U	4,014.00			
66	Señalamiento Vertical					
a)	Cantidad de chapa con postes de madera	m ²	706.27			
b)	Cantidad de Chapa en ménsulas y pórticos	m ²	683.28			
c)	Postes de madera s/ especificaciones	U	858.00			
d)	Cantidad de Ménsulas simples	U	41.00			
e)	Cantidad de Ménsulas dobles	U	4.00			
f)	Cantidad de Porticos	U	11.00			
67	Elaboración Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Ejecución del PMA, PPI y PRA					
a)	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	gl	1.00			
b)	Ejecución del PMA, PPI y PRA	gl	1.00			
68	Bacheo con mezcla asfáltica	m ³	490.27			
69	Bacheo de la base granular con suelo cemento en 2%	m ³	408.56			
70	Sellado de fisuras	m	6,356.07			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
	ILUMINACION					
I - 1	Provisión y colocación de columna metalica de 12,00 metros de altura libre, con brazo de 2,50 m y luminaria de de Hg de 400 w incluido cableado, jabalina, etc s/ especificaciones	U	28.00			
I - 2	Provisión y colocación de columna metalica de 12,00 metros de altura libre, con brazo de 2,50 m y luminaria de Na de 250 w incluido cableado, jabalina, etc s/ especificaciones	U	289.00			
I - 3	Provisión y colocación de luminaria de vapor de sodio de 150w bajo puente incluido cableado, jabalina etc s/ especificaciones	U	36.00			
I - 4	Provisión y instalación de transformador de distribucion s/ especificaciones	U	12.00			
	PUNTES					
P-1	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES	m ³	8,849.56			
P-2	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-8 PARA CONTRAPISOS	m ³	318.08			
P-3	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-13 PARA REEMPLAZO DE SUELOS BAJO BASES, INCLUIDO EXCAVACIÓN	m ³	411.84			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
 TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO**

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
P-4	PILOTES EXCAVADOS DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-21, CON CEMENTO A.R.S, EXCLUIDA LA ARMADURA, INCLUIDA LA EXCAVACION	m ³	1,170.90			
P-5	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA BASES	m ³	1,073.60			
P-6	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA CABEZALES DE PILOTES	m ³	1,989.28			
P-7	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA COLUMNAS DE ESTRIBOS Y PILARES	m ³	1,710.64			
P-8	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA DINTELES DE PILARES	m ³	337.87			
P-9	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA ELEVACION DE ESTRIBOS	m ³	1,234.97			
P-10	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA LOSAS DE CALZADA	m ³	2,101.07			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI- DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
P-11	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA CORDON DE CALZADA	m ³	416.41			
P-12	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA, PARA VIGAS TRANSVERSALES	m ³	179.88			
P-13	HORMIGÓN DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA PARA LOSA DE APROXIMACIÓN	m ³	938.47			
P-14	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO H-30 PARA VIGAS PREFABRICADAS CON HORMIGON PRETENSADO, EXCLUÍDA LA ARMADURA, INCLUIDO TRASLADO Y MONTAJE.	m ³	2,911.42			
P-15	ACERO ESPECIAL EN BARRAS, ADN-420, COLOCADO	Tn	1,572.21			
P-16	ACERO PARA PRETENSADO COLOCADO E INYECTADO	Tn	137.72			
P-17	BLOQUES DE POLICLOROPRENO PARA APOYOS, COLOCADOS	dm3	1,694.25			
P-18	BLOQUES DE POLICLOROPRENO PARA TOPES ANTISISMICOS, COLOCADOS	dm3	241.92			
P-19	CARPETA DE DESGASTE CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO, EN 0,06 m. DE ESPESOR	m ²	15,053.75			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA
 AUTOPISTA RUTA NACIONAL Nº 34- PROVINCIA DE JUJUY
 TRAMO 2 - EMPALME RN Nº 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO**

Nº del ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI-DAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE (\$)
				En Letras	En Números	
				Sub-total (del frente)		
P-20	JUNTA DE DILATACION ELASTICA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, COLOCADA	m	591.84			
P-21	BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA SEGUN PLANO Z-4196, CON POSTES TIPO "A", COLOCADAS	m	2,468.48			
P-22	CAÑOS DE Hº Gº. D = 0,10 m, PARA DESAGÜES DE PUENTES, COLOCADOS	m	1,064.16			
P-23	ESCALERAS DE DESAGÜES, S/PLANO TIPO J- 6710.	m	579.05			
P-24	ESTRUCTURAS DE TIERRA ESTABILIZADA					
P-25	MATERIALES ESPECIALES PARA MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS	m²	5,563.29			
P-26	FABRICACION DE ESCAMAS PARA MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS	m²	5,563.29			
P-27	MONTAJE DE ESCAMAS PARA MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS	m²	5,563.29			
P-28	TERRAPLENES MECANICAMENTE ESTABILIZADOS	m³	33,379.76			
P-29	BARANDA METÁLICA PEATONAL INCLUIDO PINTADO, COLOCADA"	m	545.00			
				Sub-total (al frente)		

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsímil del mismo

Firma(s):.....



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: F.P.O. RN34 GRUPO2 (OCTUBRE 2021)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.