

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA**

OBRA:  
 RUTA NACIONAL N° 16 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO  
 TRAMO : MONTE QUEMADO - LTE. CON EL CHACO  
 SECCION: Km 443,70 - 482,23



PRESUPUESTO OFICIAL:

\$ 521.104.100,92

(Referidos al mes FEBRERO 2018)

**EN LETRAS (QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIEN CON 92/100)**

EMPRESA:  
 DOMICILIO:  
 FECHA:

Nº	Designación	ITEM	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO	
					EN LETRAS	EN NUMEROS
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE FRANJA DE SEGURIDAD		Ha.	33,25		
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA APERTURA DE CAJA		m <sup>3</sup>	30.824,00		
3	TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL		m <sup>3</sup>	75.339,33		
4	TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL		m <sup>3</sup>	4950,00		
5	ESTABILIZADO GRANULAR					
5.1	Base Granular Reciclado in situ CBR≥ 80%		m <sup>3</sup>	46.132,12		
5.2	ESTABILIZADO GRANULAR CBR ≥40%					
5.2.1	Subbase Granular para Ensanche		m <sup>3</sup>	12.576,19		
5.2.2	Granular para Banquina		m <sup>3</sup>	25.767,75		
5.2.3	Granular para Sendas Peatonales-Ciclistas		m <sup>3</sup>	205,47		
5.2.4	Granular para calles Auxiliares		m <sup>3</sup>	297,16		
6	RIEGO DE IMPRIMACION		m <sup>2</sup>	238.887,94		
7	RIEGO DE LIGA		m <sup>2</sup>	632.776,46		
8	BASE SUPERIOR DE CONCRETO ASFALTICO (ESP. MIN=0,1m)		m <sup>2</sup>	354.989,11		
9	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (ESP MIN= 0,04m)		m <sup>2</sup>	327.088,62		
10	SEÑALIZACION HORIZONTAL					
10.1	Por Pulverizacion		m <sup>2</sup>	19.178,85		
10.2	Por Extrusion		m <sup>2</sup>	778,80		
11	SEÑALIZACION VERTICAL		m <sup>2</sup>	313,85		
12	ILUMINACION					
12.1	PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES					
12.1.1	Provision, Colocación e Instalación de Columnas de Iluminacion de 12m altura libre y artef. Led 180w (Incluido materiales)		UNID.	34,00		
12.1.2	Provision,coloc. E Instalacion de columnas de Iluminacion Dobles de 12m alt libre (incluido materiales)		UNID.	2,00		
12.1.3	Provision, colocacion e instalacion de columnas de Iluminacion de 13 m alt. Libre, recta y dos proyectores (incluido Materiales)		UNID.	1,00		
12.1.4	Provisión, y Montaje de Setas S/Columnas de 13m de H° A°		UNID.	1,00		
12.1.5	Provision y Montaje deTablero de Comando y Pilar de Acometida y Medición		UNID.	1,00		
12.1.6	Cruces de Ruta Con Caño de PVC Tipo Tigre 110mm.		UNID.	2,00		
12.2	PARA CONTROL POLICIAL					
12.2.1	Provision, Colocación e Instalación de Columnas de Iluminacion de 12m altura libre y artef. Led 180w (Incluido materiales)		UNID.	37,00		
12.2.2	Provisión, y Montaje de Setas S/Columnas de 13m de H° A°		UNID.	1,00		
12.2.3	Provision y Montaje deTablero de Comando y Pilar de Acometida y Medición		UNID.	1,00		
12.2.4	Cruces de Ruta Con Caño de PVC Tipo Tigre 110mm.		UNID.	1,00		
13	REFUGIO PARA PASAJEROS		UNID.	6,00		
14	OBRAS DE ARTE					
14.1	Excavacion Para Fundación de Alcantarillas		m <sup>3</sup>	104,79		
14.2	Hormigon de Piedra Clase H-8		m <sup>3</sup>	14,00		
14.3	Hormigon Armado Clase H-17, Excl. La Armadura		m <sup>3</sup>	168,92		
14.4	Hormigon Armado Clase H-21, Excl. La Armadura		m <sup>3</sup>	47,32		
14.5	Acero Especial en Barras Colocado		TN	1,93		
14.6	Demolicion de Alcantarillas de Hormigón		UNID	1,00		
15	PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA DE DEFENSA TIPO B		ML	3.865,38		
16	PROVISION Y COLOCACION DE TRANQUERAS S/ PL TIPO		UNID	22,00		
17	REPOSICION DE ALAMBRADOS		ML	62.090,96		
18	DELINEADORES FLEXIBLES		UNID	420,00		
19	CORDONES					
19.1	Cordon Cuneta / ancho 60 cm		ML	522,76		
19.2	Cordon Montable		ML	371,28		
19.3	Cordon Protector de Borde		ML	405,96		
20	SEÑALIZACION VERTICAL A RETIRAR		UNID	28,00		
21	AGUA PARA RIEGO DE DESVIOS		m <sup>3</sup>	30.240,00		
22	PROVISION DE VIVIENDA PARA LA SUPERVISION		mes	20,00		
23	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION					
23.1	Cuota Mensual		mes	40,00		
23.2	Adicional por km		km	160.000,00		
24	ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES		GL	1,00		
25	MOVILIZACION DE OBRAS		GI	1,00		
				Total (Al frente)		\$

Importante: La presentación se efectuará únicamente en este original o copia facsimil del mismo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas  
Cotización/Presupuesto**

**Número:**

**Referencia:** FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA - RNN16: M. QUEMADO - LTE.  
CHACO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.