

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL 72
 TRAMO: RNN3 - RP215 - SECCIÓN II
 LONGITUD: 8 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 319.487.732,03
 (Referido al mes de Septiembre de 2021)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
1	Obras Básicas					
1,1	Limpieza de Zona de Camino	Ha	26,57			
1,2	Limpieza y reparación de alcantarillas	Ud	2,00			
1,3	Terraplen Con Compactación Especial (Incluye Tpte. a 20 Km)	m3	15.477,69			
1,4	Desmante y excavacion excedente para conformación de cuneta (Incluye Transporte a depósito)	m3	25.380,16			
1,5	Terraplén sin Compactación Especial para Accesos	m3	1.146,75			
2	Desagües y drenajes					
2,1	Construcción de alcantarilla S/PT O-41211-I					
2.1.1	Hormigón Tipo H-21	m3	47,92			
2.1.2	Hormigón Tipo H-13	m3	119,98			
2.1.3	Hormigón Tipo H-8	m3	31,31			
2.1.4	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	2,47			
2.1.5	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	205,44			
2,2	Construcción de alcantarilla S/PT H-1900-BIS					
2.2.1	Hormigón Tipo H-21	m3	8,64			
2.2.2	Hormigón Tipo H-13	m3	53,49			
2.2.3	Acero doblado y colocado, Tipo ADN 420	tn	0,75			
2.2.4	Excavación para fundación de alcantarilla	m3	188,24			
2,3	Construcción de alcantarilla S/PT A-82					
2.3.1	Alcantarilla de Caño H°, D=0,8	ml	158,00			
2.3.2	Hormigón Tipo H-13	m3	38,29			
2.3.3	Hormigón Tipo H-8	m3	34,48			
3	Pavimentos					
3,1	Traza principal					

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL 72
 TRAMO: RNN3 - RP215 - SECCIÓN II
 LONGITUD: 8 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 319.487.732,03
 (Referido al mes de Septiembre de 2021)

EMPRESA:
 DOMICILIO:
 FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
3.1.1	Carpeta de concreto asfáltico convencional tipo CAC D12 (e= 0,04m)	m2	48.960,00			
3.1.2	Base de estabilizado granular (e= 0,18m), CBR>80%	m3	9.585,53			
3.1.3	Subbase Suelo con Cal (e= 0,22 m), R'c>12kg/cm2)	m3	12.685,05			
3.1.4	Mejoramiento de la Subrasante con incorporación de Cal (e=0,30m), CBR>8%	m2	63.371,33			
3.1.5	Riego de liga	m2	48.960,00			
3.1.6	Riego de imprimación	m2	52.713,60			
4	Construcción de cordón					
4,1	Cordón Protector de borde de pavimento - (S/PT H-8431)	ml	293,00			
5	Señalización horizontal					
5,1	Señalización horizontal por pulverización, e=1.5 mm	m2	1.973,49			
5,2	Señalización horizontal por extrusión, e=3 mm	m2	7,79			
5,3	Tachas Reflectivas Bidireccionales	Ud	43,00			
6	Señalización vertical					
6,1	Señales verticales sobre postes	m2	8,39			
7	Provisión y colocación de baranda metálica L=3,81 m S/P.T. H-10237	ml	1.660,06			
8	Construcción de alambrados	ml	800,00			
9	Construcción de Tranqueras	ud	2,00			
10	Retiro de alambrado	ml	800,00			
11	Retiro de Tranqueras	ud	2,00			
12	Demolición y/o retiro de alcantarillas	Ud	27,00			
13	Traslado de línea eléctrica	ml	189,00			
14	Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el personal de la Supervisión	Meses	10,00			
15	Provisión y Mantenimiento de Movilidad para el Personal de la Supervisión	km	1.200,00			
16	Movilización de Obra	Gl	1,00			

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL 72
TRAMO: RNN3 - RP215 - SECCIÓN II
LONGITUD: 8 km

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 319.487.732,03
(Referido al mes de Septiembre de 2021)

EMPRESA:
DOMICILIO:
FECHA:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Cotizado		Importe Total (\$)
				En Letras	En Números	
17	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	Gl	1,00			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Camino del 72 Sección II – Cañuelas – Pcia. Bs. As. - Formulario de Oferta a Septiembre 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.